Groupe de travail Eau et Assainissement

Le lundi 30 mai 2022 à 18h30
Centre ARIANE


Ordre du jour :

- Point de fonctionnement – usine de Méréville
- Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
- Dégrèvements
- La vie du service
- Questions diverses

Point de fonctionnement usine de Méréville


















Présentation du RPQS





	1.5 Nbre d'habitants/abonnés						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Habitants/abonnés	2,38	2,37	2,34	2,32	2,30	2,27	2,23

	1.6 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bainville sur Madon	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Chaligny	21	21	21	21	21	21	21
Chavigny	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Flavigny sur Moselle	20,4	20,4	20,4	20,4	20,8	20,8	20,8
Frolois	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Maizières	25,08	25,08	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Viterne			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Xeuilley			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Maron	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Marthemont	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Méréville	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Messein	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Neuves Maisons	56	56	56	56	56	56	56
Pont saint vincent	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Richardménil	23	23	23	23	23	23	23
Sexey aux Forges	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Thélod	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	244,68	**244,68**	**245,10**	**245,10**	**245,50**	**245,50**	**245,50**

	1.7 Densité linéaire d'abonnés						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
abonnés/linéaire	48,08	48,38	48,59	48,89	48,99	49,31	49,94

	1.8 Consommation moyenne des volumes domestiques + non domestiques						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
par abonnés	91,91	101,51	98,05	95,55	95,00	96,56	97,70
par habitants	38,58	42,90	41,87	41,14	41,39	42,52	43,79

	1.9 Consommation moyenne des volumes domestiques						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
par habitants	37,17	40,82	40,40	40,03	40,06	41,12	42,35

Qualité de l'eau (P101,1 et 101,2)

	Analyses...	Nbre de prélèvements réalisés	Nbre prélèvements non conformes	Taux de conformité
2015	...microbiologiques	189	7	96,30%
	...physico-chimiques	189	19	89,95%
2016	...microbiologiques	180	9	95,00%
	...physico-chimiques	180	18	90,00%
2017	...microbiologiques	139	2	98,56%
	...physico-chimiques	146	13	91,10%
2018	...microbiologiques	145	1	99,31%
	...physico-chimiques	142	1	99,30%
2019	...microbiologiques	155	0	100,00%
	...physico-chimiques	158	16	89,87%
2020	...microbiologiques	176	1	99,43%
	...physico-chimiques	189	28	85,19%

7. Tableau récapitulatif des indicateurs

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Indicateurs descriptifs des services							
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	28 070	28 014	27 894	27 830	27 603	27 486	27 357
D102.0	Prix TTC du service au m3	2,76	2,87	3,04	3,17	3,17	3,19	2,91
	Indicateurs de performance							
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	96,30%	95,00%	98,56%	99,31%	100,00%	99,43%	#VALEUR!
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	89,95%	90,00%	91,10%	99,30%	89,87%	85,19%	#VALEUR!
P103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	28	28	28	80	80	80	80
P104.3	Rendement du réseau de distribution	60,07%	69,89%	72,36%	74,75%	67,97%	69,35%	70,95%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	10,27	7,57	7,15	6,39	8,54	8,26	7,84
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	9,91	7,03	6,26	5,48	7,64	7,36	6,93
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	NC	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	77,62%	77,69%	78,32%	78,29%	78,49%	78,52%	80,41%
P109.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0	0	0	0	0	0	0

RPQS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2016	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 [2]	calcul	**indice de conformité global pour le service [3] - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	25	23	92,00	454,4	41804,8	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,31	31	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	18	1800	
STEU de VITERNE	1	1	100	0,1	10	
STEU de FROLOIS	1	1	100	24,8	2480	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	25,75	2575	
				523,36	**48700,8**	93,05

2017	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 [2]	calcul	**indice de conformité global pour le service [3] - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	26	25	96,15	458	44 038,46	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	39,25	3925	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	4,9	490	
STEU de VITERNE	1	1	100	25,9	2590	
STEU de FROLOIS	1	1	100	10,5	1050	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	1,48	148	
				540,03	**52 241,46**	96,74

2018	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 [2]	calcul	**indice de conformité global pour le service [3] - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	12	13	108,33	457	49 508,33	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,28	28	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	13,22	1322	
STEU de VITERNE	1	1	100	6	600	
STEU de FROLOIS	1	1	100	23,97	2397	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	55,59	5559	
				556,06	**59 414,33**	106,85

RPQS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3.10 Durée d'extinction de la dette de la collectivité

P256.2

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Encours de la dette en €	15 817 011 €	15 166 084 €	14 518 395 €	13 856 047 €	13 178 374 €	12 484 677 €	11 847 282 €
Epargne brute annuelle en €	1 346 508 €	959 994 €	960 820 €	706 733 €	1 116 346 €		
Durée d'extinction de la dette de la collectivité EN ANNEES- P256.2	11,75	15,80	15,11	19,61	11,80	#DIV/0!	#DIV/0!

3.9 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

P255.3

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120

A - Eléments communs à tous les types de réseaux

	L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
20	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement…)	20	20	20	20	20	20	20	*VP158*
+ 10	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)								*VP159*
+ 20	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en oeuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	10	10	10	10	10	10	10	*VP160*
+ 30	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement								*VP161*
		30	30	30	30	30	30	30	
	Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus								
+ 10	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement								*VP162*
+ 10	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur								*VP163*
	B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs								
+ 10	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total								*VP164*
	C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes								
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage								*VP165*

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées - P 255.3	30	30	30	30	30	30	30	*P255.3*

Dégrèvements

Les propositions de dégrèvements

Dossiers à traiter

Demandes clients en Avril Mai 2022

→ Service de l'eau : 8 (hors fichier OMEGA)

→ Service assainissement 61 demandes
(enquêtes de branchement et établissement de certificats lors des ventes)

Travaux en Avril MAI 2022

- Casses sur canalisation : 3
- Fuites sur branchement :7
- Création de branchements AEP EU : 12
- Pose de vannes (nouvelles ou renouvellement) : 8
- Détartrage : 2

Rappel

- Problème qui s'aggrave, nos entreprises partenaires sont sur sollicités par l'ensemble des com com et services de l'eau du secteur ce qui réduit fortement leurs disponibilités et allonge les délais d'exécution.
- Le coût des matériels et matériaux a augmenté de 35% en moyenne depuis janvier, mécaniquement le nombre de chantier réalisés sera ajusté en fonction des budgets.

Process Electro

Entretien et curage de 27 PR
Méréville : enquête, pompage du charbon, recherche de panne
Intervention sur le bassin d orage des Fourrières avec débouchage des pompes d'eaux pluviales.

Hydrocureur

Campagne du Curage des avaloirs + qq interventions clients

Exploitation

Travaux de sectorisation, remplacement de vannes défectueuses et pose de nouvelles vannes.
Interventions correctives suite à la relève compteur.
Fin des Lavage de réservoirs, réparation de fuites, purges sur réseaux.
Début de la campagne de pesée de PI

Travail de préparation Fin de DSP

Rencontres et contact de mise au point des fins de contrats de Flavigny AEP et ASST, et de la step de Neuves Maisons.

Travail de coordination avec maitrise d'œuvre pour

lancer la consultation de liaison Pont Saint Vincent –Bois du Four (SAF).
Lancement du marché de travaux rue escoffier à SAF.(attribution à notifier)
Fin de chantier Rue de la Gare à Xeuilley

Xeuilley: pilotage de la modification hydraulique du tuyau pluvial au droit du Moulin.