
Groupe de travail Eau et Assainissement

Le lundi 15 novembre 2021 à 18h30
Centre ARIANE


Ordre du jour :

Convention USAN : retour sur 1 an de visite des mines
Point sur les fins de Délégation de Service Public
Dégrèvements éventuels
La vie du service en octobre
Les questions diverses

Convention USAN
Retour sur 1 an de visite des mines






Route
Principale
18
Chemin du Val de Fer




Mur en agglo
facilement perçable
V




Photo HOULNÉ Pascal


Photo HOULNÉ Pascal


Photo RAVAILLER Dominique


Photo ADMANT Pascal


Photo ADMANT Pascal



d'interets.







Empilement de champignons

Ancien camion au toit arasé de François Boyette pour faire du transport dans les galeries





















D'anciens étais montrent que le passage étaient déjà fragilisés

Porte d'accès















Les visites se déroulent avec une pause technique bien appréciée par les marcheurs




Point sur les fins de Délégation de Service Public


3 contrats en échéance :
Flavigny AEP
Flavigny Assainissement
Step de Neuves Maisons

Les propositions de dégrèvements

Dossier à traiter

Sexey aux Forges : participation de la CCMM pour le renforcement de la défense incendie





Contexte : le commune souhaitait en 2018 renforcer la défense incendie Rue des Champs : solution envisagée Bâche incendie. Le service de l'eau rencontre des difficultés d'approvisionnement et de maintien de pression du fait du faible diamètre de réseau existant. La pose de la conduite permet dans ce cas de renforcer le réseau principal. Les travaux ont été réalisés en 2019. Le surcoût de la conduite par rapport à l'implantation d'une bâche représente 5000€

Demandes clients en octobre 2021

→ Service de l'eau : 6 (hors fichier OMEGA)

→ Service assainissement 22 demandes
(enquêtes de branchement et établissement de certificats lors des ventes)

Demandes clients en octobre 2021

→ Service de l'eau : 8 (hors fichier OMEGA)

→ Service assainissement 24 demandes
(enquêtes de branchement et établissement de certificats lors des ventes)

Travaux en octobre 2021

- 2 branchements plomb renouvelés (fuite)
- 1 branchement plomb renouvelé (programme)
- 1 casse de conduite
- 4 détartrages
- 4 créations de branchements assainissement
- 4 créations de branchement AEP
- 2 réparations de branchement assainissement
- 0 renouvellements de vanne AEP
- 0 créations de compteur de distribution/secto
- 2 rehausses de regard compteur+ purges

Process Electro

Travail sur la supervision, mise en place télégestion du traitement d'eau du centre aquatique, dépannage des pompes PR HS. Mise en place et en service des pompes de refoulement de Méréville.

Hydrocureur

Campagne de Curage des 23 PR réalisés. Campagne de curage des avaloirs préventifs et curatifs selon les demandes transmises par les mairies. Gros ennuis de santé du chauffeur.

Exploitation

Travail de recherche de fuite, sectorisation et maintenance des compteurs de sectorisation. Interventions correctives suite à la relève compteur

Travail de préparation Fin de DSP

Rencontres et contact de mise au point des fins de contrats de Flavigny AEP et ASST, et de la step de Neuves Maisons.

Travail de coordination avec maitrise d'œuvre

pour lancer la consultation de liaison Pont Saint Vincent –Bois du Four (SAF)

Dossiers de demande de subventions AERM

Pour toutes les demandes de liaisons /sécurisation AEP évoquées en commission, le service a rédiger un rapport de présentation et rédigé un dossier de demande de subvention. Un dossier a également été proposé pour la refonte du bassin d'orage de Neuves Maisons.

Marthemont : non-conformité bactériologique le 11/10/21
16 coliformes (référence de Qualité = 0)
Traitement au chlore du réservoir, purges, prélèvement de contrôle le 15/10/21, conforme (0 coliforme)
Echanges et discussions avec ARS, pas de réelle explication sur cette non-conformité, la lampe UV arrivait en fin vie mais était encore fonctionnelle, elle a été changée malgré tout